

UP 30/1-10 PCV

ACCESSOIRES

Les principales caractéristiques

Circulateur à commande électronique avec régulateur différentiel en continu

Indice d'efficacité énergétique IEE : 0,20

Hauteur manométrique max. 10 m

RÉF. PRODUIT: 205288



UP 25/1-8 PCV

Réf. produit: 205285



UP 25/7.5 PCV

Réf. produit: 201620



UP 30/1-8 PCV

Réf. produit: 205286



UP 40/1-8 E

Réf. produit: 206633



UP 50/1-12 E

Réf. produit: 206636



Type	UP 25/1-8 PCV	UP 25/7.5 PCV	UP 30/1-8 PCV
Réf. à commander	205285	201620	205286

Caractéristiques techniques

Indice d'efficacité énergétique IEE	0,20	0,20	0,20
Raccordement	G 1 1/2	G 1 1/2	G 2
hauteur manométrique	8,00 m	8,40 m	8,00 m
Débit maxi	9,50 m ³ /h	4,00 m ³ /h	9,00 m ³ /h
Puissance électrique absorbée	200 W	10-60 W	130 W
Tension nominale	230 V	230 V	230 V
Régulation par un signal 0-10 V avec module IF	x	-	x
Régulation par pression différentielle	x	x	x
Régulation par signal MLI	x	x	x
Longueur (entraxe)	180 mm	180 mm	180 mm



Type	UP 30/1-10 PCV	UP 40/1-8 E	UP 50/1-12 E
Réf. à commander	205288	206633	206636

Caractéristiques techniques

Indice d'efficacité énergétique IEE	0,20	0,23	0,23
Raccordement	G 2	DN 40	DN 50
hauteur manométrique	10,00 m	8,00 m	12,00 m
Débit maxi	10,00 m ³ /h	15,00 m ³ /h	29,00 m ³ /h
Puissance électrique absorbée	200 W	12-310 W	25-590 W
Tension nominale	230 V	230 V	230 V
Régulation par un signal 0-10 V avec module IF	x	x	x
Régulation par pression différentielle	x	x	x
Régulation par signal MLI	x	-	-
Longueur (entraxe)	180 mm	220 mm	280 mm

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.